

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA****PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA JOSÉ JULIO**

PROJETO: Execução de dreno profundo, contenção de encosta e sarjeta de concreto

TRECHO: Fim asfalto existente até estaca 600

LOCALIZAÇÃO: LINHA JOSÉ JULIO, SANTA TEREZA-RS

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidade Prevista	Preço unitário Mão de Obra	Preço Unitário Material	Preço Total Mão de Obra	Total Material	Preço Total
1.0	DRENO PROFUNDO							
1.1	Reforço do Sub-Leito com mat. de Jazida	m³	2.324,00	R\$ 4,00	R\$ 10,00	9.296,00	23.240,00	32.536,00
1.2	Escavação para dreno profundo mat. 1ª cat.	m³	405,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00	2.430,00	4.860,00	7.290,00
1.3	Escavação para dreno profundo mat. 3ª cat.	m³	45,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00
1.4	Execução Dreno DPS-06 (a PM fornece a brita na obra)	ml	600,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00
2.0	CONTENÇÃO					0,00		0,00
2.1	Contenção de meia encosta com matacos - DMT do transporte da rocha = 15,0 km (rocha retirada no britador da PM)	m³	171,88	R\$ 28,00	R\$ 28,00	4.812,64	4.812,64	9.625,28
2.2	Escavação mat. 1ª cat. Para Exec. De contenção	m³	171,88	R\$ 2,00	R\$ 6,00	343,76	1.031,28	1.375,04
3.0	SARJETA DE CONCRETO					0,00		0,00
3.1	Execução de sarjeta de concreto tipo SZC 01 - Daer	ml	600,00	R\$ 33,00	R\$ 17,00	19.800,00	10.200,00	30.000,00
TOTAL						R\$ 55.282,40	R\$ 64.543,92	119.826,32

Santa Tereza, 14 de novembro de 2013

Obs :ITEM 1.4 a brita será fornecido in loco pela prefeitura de Santa Tereza

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal

Márcio André Cella
Eng. Civil CREA RS 085465-D