

Anexo VI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
Local :linha Pederneira , SANTA TEREZA



Data: 14/09/2011.

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mobra	Tot Material	Tot M Obra	Tot item
1	Serviços iniciais							
1	Grauteamento e ancoragem	50,00	M	8,50	4,00	425,00	200,00	625,00
1	Armadura CA 50-20mm	119,00	KG	5,00	3,63	595,00	431,97	1.026,97
						1.020,00	631,97	1.651,97
1.1	Cabeceiras E BASE							
2	Concreto usinado 30 mpa base	5,00	m3	693,00	393,00	3.465,00	1.965,00	5.430,00
1	Forma compensada chapa resinada 970mm	51,00	m2	40,00	12,40	2.040,00	632,40	2.672,40
2	Armadura CA 50-10mm	560,00	KG	5,00	3,63	2.800,00	2.032,80	4.832,80
3	Armadura CA 50-8mm	216,00	KG	5,00	3,63	1.080,00	784,08	1.864,08
4	concreto ciclópico	29,25	m3	250,00	111,52	7.312,50	3.261,96	10.574,46
						16.697,50	8.676,24	25.373,74
1.2	Laje e viga lateral							
1	Forma compensada chapa resinada 970mm	34,00	m2	40,00	12,40	1.360,00	421,60	1.781,60
2	Concreto usinado 30 mpa laje	12,75	m3	693,00	393,00	8.835,75	5.010,75	13.846,50
2	Concreto usinado 30 mpaviga lateral	1,50	m3	693,00	393,00	1.039,50	589,50	1.629,00
2	ZZ	74,00	KG	5,00	3,95	370,00	292,30	662,30
2	Armadura CA 50-8mm	410,00	KG	5,00	3,95	2.050,00	1.619,50	3.669,50
2	Armadura CA 50-6mm	67,00	KG	5,00	3,95	335,00	264,65	599,65
						13.990,25	8.198,30	22.188,55

TOTAL DO ORÇAMENTO

31.707,75	17.506,51	49.214,26
------------------	------------------	------------------

TRILHOS SERÃO FORNECIDOS PELA PREFEITURA DE SANTA TEREZA
SCAÇÃO MECÂNICA EXECUTADA PELA PREFEITURA DE SANTA TEREZA

MÁRCIO ANDRÉ CELLA
ENG CIVIL CREA RS085465D

DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL