



**ORÇAMENTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA**  
**AV. ITÁLIA, 474, SANTA TEREZA-RS**



**Obra** REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
**Loca** RUA AMADEO PICININI, SANTA TEREZA-RS

arquivo : 535

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mobra	Tot Material	Tot M Obra	Tot item
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1	PLACA DE OBRA PINTADA / ESTRUTURA DE MADEIRA	1,50	m2	235,00	28,90	352,50	43,35	395,85
						<b>352,50</b>	<b>43,35</b>	<b>395,85</b>
	<b>REFORMA PAV. TÉRREO</b>							
	<b>SALA DE FISIOTERAPIA</b>							
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÃO - SAPATA E VIGAS</b>							
2.1	CONCRETO USINADO 20 Mpa BASE SAPATAS E VIGAS	3,40	M3	412,00	480,00	1.400,80	1.632,00	3.032,80
2.2	FORMA COMPENSADA CHAPA RESINADA 970mm	7,80	M2	32,40	17,20	252,72	134,16	386,88
2.3	ARMADURA CA-50 5MM , 6MM E 10MM	82,00	KG	7,90	5,80	647,80	475,60	1.123,40
2.4	PAREDE EM AVENARIA, TUJOLO 6 FUROS ( FISIOTERAPIA E ELEVADOR)	86,20	M2	26,40	27,50	2.275,68	2.370,50	4.646,18
2.5	REVESTIMENTO CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO	172,40	M2	18,85	26,50	3.249,74	4.568,60	7.818,34
2.6	PINTURA FUNDO PREPARADOR (TODA SALA)	154,90	M2	6,50	4,80	1.006,85	743,52	1.750,37
2.7	PINTURA ACRILICA	154,90	M2	14,20	9,50	2.199,58	1.471,55	3.671,13
2.8	CONTRAPISO NIVELADOR ESPESSURA 5CM	28,00	M2	22,20	14,35	621,60	401,80	1.023,40
2.9	PISO CERAMICO PI-14 (40X40) arg. Ca-ar (1:5) 10% ci-3cm	28,00	M2	39,80	29,90	1.114,40	837,20	1.951,60
2.10	ILUMINAÇÃO	6,00	PT	70,00	29,90	420,00	179,40	599,40
2.11	TOMADAS E INTERRUPTORES	6,00	PT	70,00	29,90	420,00	179,40	599,40
2.12	JANELA DECORRER EM ALUMINIO	3,40	M2	593,08	72,20	2.016,47	245,48	2.261,95
2.13	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 80X21,10	1,00	UN.	398,38	235,40	398,38	235,40	633,78
2.14	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/PORTAS INTERN. 2 FOLHAS	1,00	UN.	48,20	28,40	48,20	28,40	76,60
						<b>16.072,22</b>	<b>13.503,01</b>	<b>29.575,23</b>
<b>3</b>	<b>ESCADA INTERNA</b>							
3.1	ABERTURA PORTA COM ARREMATES COM PINTURA	1,70	M2	52,00	34,80	88,40	59,16	147,56
3.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 80X2,10	1,00	UN.	398,38	235,40	398,38	235,40	633,78
3.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/PORTAS INTERN. 2 FOLHAS	1,00	UN.	48,20	28,40	48,20	28,40	76,60
3.4	FECHAMENTO PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM PERFIS	5,40	M2	122,50	48,20	661,50	260,28	921,78
3.5	LIXAÇÃO , MASSA ACRILICA E TINTA	10,80	M2	32,40	21,40	349,92	231,12	581,04
						<b>1.546,40</b>	<b>814,36</b>	<b>2.360,76</b>
<b>4</b>	<b>RECEPÇÃO</b>							
4.1	ABERTURA PAREDEPARA GICHE COM ARREMATES E PINTURA	2,00	M2	52,00	34,80	104,00	69,60	173,60
4.2	LIXAÇÃO , MASSA ACRILICA E TINTA	9,00	M	32,40	21,40	291,60	192,60	484,20
4.3	PINTURA ACRÍLICA SALA	30,00	M2	10,00	10,00	300,00	300,00	600,00
						<b>695,60</b>	<b>562,20</b>	<b>1.257,80</b>
	<b>PAVIMENTO TÉRREO</b>							
<b>5</b>	<b>SALA ADMINSTRAÇÃO</b>							
5.1	LIXAÇÃO , MASSA ACRILICA E TINTA	8,97	M2	32,40	21,40	290,63	191,96	482,59
						<b>290,63</b>	<b>191,96</b>	<b>482,59</b>
<b>6.0</b>	<b>CIRCULAÇÃO SEG PAVIMENTO</b>							
6.1	FIXAÇÃO DE MARCO EM MADEIRA	6,20	M	41,20	8,25	255,44	51,15	306,59
6.2	LIXAÇÃO , MASSA ACRILICA E TINTA	9,00	M	32,40	21,40	291,60	192,60	484,20
6.3	PINTURA ACRÍLICA EM TODO CORREDOR	102,00	M2	10,00	10,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00
						<b>1.567,04</b>	<b>1.263,75</b>	<b>2.830,79</b>
<b>7.0</b>	<b>SALA DE REUNIÕES</b>							
7.1	LIXAÇÃO , MASSA ACRILICA E TINTA	9,84	M2	32,40	21,40	318,82	210,58	529,39
						<b>318,82</b>	<b>210,58</b>	<b>529,39</b>
<b>8.0</b>	<b>SALA DE FONOPISICOLOGIA</b>							
8.1	JANELA ALUMINIO	2,88	M2	593,08	72,20	1.708,07	207,94	1.916,01
8.2	ABERTURA JANELA COM ARREMATES COM PINTURA	2,88	M2	52,00	27,56	149,76	79,37	229,13
8.3	PORTA COMPLETA COM FERRAGENS 1,00X2,10	1,00	CJ	688,90	235,40	688,90	235,40	924,30

8.4	FECHAMENTO PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM PERFIS	6,89	M2	122,50	48,20	844,03	332,10	1.176,12
8.5	LIXAÇÃO , MASSA ACRILICA E TINTA	6,89	M2	32,40	21,40	223,24	147,45	370,68
8.6	PINTURA ACRÍLICA EM TODA A SALA E ARREMATES	1,00	VB	1.250,00	620,00	1.250,00	620,00	1.870,00
8.7	DEMOLIÇÃO LAJE PARA INTALAÇÃO DO ELEVADOR - LOCAÇÃO ROMPEDOR	1,00	VB	80,00	65,00	80,00	65,00	145,00
						<b>4.943,99</b>	<b>1.687,25</b>	<b>6.631,24</b>
<b>9</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>							
9.1	RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DENTRO DA OBRA	9,00	M3	58,00	23,50	522,00	211,50	733,50
						<b>522,00</b>	<b>211,50</b>	<b>733,50</b>

TOTAL DA OBRA

<b>26.309,20</b>	<b>18.487,96</b>	<b>44.797,15</b>
------------------	------------------	------------------

SANTA TEREZA, 09 DE OUTUBRO DE 2014

**Diogo Segabinazzi Siqueira**  
**Prefeito Municipal**

**Luiz Aydos**  
**Arquiteto e Urbanista - CAU A5509-3**

**Alexsandra Coelho**  
**Arquiteta e Urbanista - CAU A90000-1**

**Belisa Peres**  
**Arquiteto e Urbanista - CAU A89989-5**